

Seznam vyjádření

- 1) Stavební povolení ze dne 19.června 1970
- 2) Odbor bytového hospodářství NVP ze dne 27.5.1969
- 3) Středočeské plynárny ze dne 24.11.1972
- 4) Středočeské plynárny ze dne 8.6.1970
- 5) Pražské vodárny ze dne 28.1.1972
- 6) Ústav národního zdraví ze dne 27.5.1970
- 7) Ústav požární ochrany ze dne 19.6.1970
- 8) " 12.6.1970
- 9) " 18.5.1970
- 10) Zpráva č.12037/72 o nedestruktivní zkoušce betonu
- 11) Pražská stavební obnova - kominíci - ze dne 16.11.72
- 12) Středočeské plynárny zápis č.1622 plyn.přípojka
- 13) " zápis č.12155 plyn.spotřebiče
- 14) " zápis č.1619 plyn.spotřebiče
- 15) " ze dne 9.3.1973
- 16) Zápis o kontrole vodovodní přípojky ze dne 22.2.1973
- 17) Zpráva o revizi elektrického zařízení ze dne 8.1.1973
- 18) Zpráva o revizi hromosvodů ze dne 21.11.1972
- 19) Zápis o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí ze dne 28.1.72
- 20) Zápis o kontrole vodovodní přípojky ze dne 22.2.1973
- 21) Protokol č.1412/73 o kontrole STA
- 22) Zpráva autorského dozoru
- 23) Seznam změn proti projektu

23.7.1973 elektr.

24.7.1973 stb.

OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 10

ODBOR výstavby ADRESA Strašnice, Vinohradská 230.

Stavební bytové družstvo mládeže,
tř. Rudé armády č. 54
Praha 8.

Naše značka Výřizuje/tel. 770341 V Praze 10, dne 19. června 1970.
čj. 10329/69 Ing. Kovařovic
12264/69

Odber výstavby ONV v Praze 10 k Vaší žádosti vydává Vám podle §2,10 zák. č. 87/1958 Sb. o stav. řádu a §4,23 a dal. vyhl. č. 144/1959 Ú.1. rozhodnutí o přípustnosti stavby pěti sedmipodlažních obytných objektů typu varianty TOBB o 142 bytových jednotkách ozn. č. 09, 10, 11, 12, 13 na pozemcích č. kat. území Hestivař a poz. č. k. 514, 515, 516, 590 kat. území Horní Měcholupy v Praze 10 na území sídliště "Hornoměcholupská" na základě předložené a posouzené projektové dokumentace.

Pro uvedenou akci dán souhlas správních orgánů a složek: odber plánovací ONV v Praze 10 ze dne 25.3.1969 čj. PO-3230/69, odber obl. st. plánování NVP ze dne 2.4.1969 čj. 009-577/1969-3, územní rozhodnutí vydáno ze dne 27.5.1969 čj. HA sekr. 62/69 bytové jednotky přiděleny edb. byt. hospod. NVP ze dne 27. 5. 1969 čj. 880-69-byt/T/Va, výtahy pozemků ze zem. půdního fondu provedeno ze dne 17.4.1969 čj. OKHZ-NVP-833/69-212-69, dán souhlas VHMP-GR ze dne 27.2.1969 za. 2.3/32/8/69, závazný posudek okres. hygienika ze dne 27. 5. 1970 čj. 661/H2D/70-GHS/dr. Ks., posudek požární ochrany ze dne 18.5.1970 a 19.6.1970 čj. 4342/70, uzavřena hosp. smlouva s Pražskými komunikacemi ze dne 17.6.1970 čj. 79/9105/70, výkopové práce a dopravní opatření schváleno ze dne 12.6.1970 čj. OKHZ-ONV 10 - č. 421/70, souhlas k výstavbě dán VHMP-VS ze dne 23.4.1970 čj. 13-1/Pavl.

Projekt vypracoval: Stavební bytové družstvo mládeže - projekční středisko, Praha 1, Malá Strana, U lučnického semináře č. 12, stavby provede Stavební bytové družstvo mládeže - Výrební správa, Praha 10-Hestivař, Hornoměcholupská.

Rozhodnutí o přípustnosti stavby se vydává za těchto podmínek:

- 1.) situačně a výškově buďtež objekty založeny dle schváleného plánu zastavovacího
- 2.) o udělení čísel popisných je povinen investor požádat odber výstavby NVP a žádost doložit poloheplaným plánem trojmo zhotoveným
- 3.) konstrukce základové nutno provést s náležitým zřetelem k povaze a únosnosti základové půdy, nutno je opatřit příslušnými izolacemi proti zemní vlhkosti, spodní vodě a ev. její agresivitě a úroveň základových spár založit s ohledem na zamrznou hloubku. Pokud by podlahy byly zakládány na násypch, nutno je staticky zajistit proti event. sedání a to bez ohledu na pevné zhutnění násypu
- 4.) veškeré použité konstrukce nesné provedením musí vyhovovat platným předpisům a normám. Na stavbě budiž prováděna pravidelná kontrola kvality a rozměrové tolerance prefabrikovaných železobetonových částí stavby i jejich přesného osazení a trvalá kontrola celkových rozměrů sekcí v horizontálním a vertikálním směru. Uložení střeprních konstrukcí musí být prováděno s mimořádně odbernou péčí.

- 5.) podmínky dané při schvalování domovního předpisu, vedvodu a plynevodu příslušnými správními orgány musí být splněny
- 6.) při provádění stavby musí být dodržovány ustanovení vyhl.č. 9/63 Sb. MPP o čistotě v hlav. městě zejména musí být vozidla vyjíždějící ze staveniště řádně čistěna, aby nedocházelo k nepřijatelnému znečištění chodníků, vozovek a veřej. prostranství
- 7.) k řízení a povolání k užívání budíž předložena vyhovující dokumentace komínové provedeny PSO/Vrševice, Minská 10/e správné funkce odvětrávacích tahů plynových spotřebičů
- 8.) prostory kuchyňských koutů, tvořících součást obytných pokojů musí být opatřeny účinnou samostatnou mechanickou ventilací, obdobně nutno zajistit ventilaci spížních skříní
- 9.) všechny klesoty v podlaží suterénu musí být opatřeny účinnou ventilací
- 11.) z hledů požární ochrany, musí být vnější strany bytových jader obezděny příčkovkami za účelem isolování těchto jader od ostatních prostor bytu
- 10.) regulační stanice nutno opatřit odpadní gulem v podlaží
- 12.) ústřední topení musí být provedeno podle zásad nejúspornějšího provozu a norem ČSN 060210, zabezpečovací zařízení dle normy ČSN 060830. Po dokončení zařízení nutno provést tepnou zkoušku a pořádit o jejím výsledku písemný záznam jako doklad řízení a užívání objektů
- 13.) veškerá instalace elektrická musí být provedena podle platných předpisů a norem ČSN-ESČ pro daný účel a prostředí, s ochraně před dotykem a s uzemněním a musí být včetně hromosvodů pravidelně revidována podle příslušných norem
- 14.) stavba i provoz výtahů musí vyhovovat platným předpisům a normám a před uvedením do provozu musí být vyzkoušeny Ústavem technického dozoru, jímž vydány zkušební protokoly musí být předloženy k řízení a povolání k užívání objektů.

Schválený projekt se grací.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů u zdejšího odboru odvolání k odboru výstavby Národního výboru hl.m. Prahy.

Odbor výstavby ONV v Praze 10.
vedoucí odboru

Ing. Votruba v.r.

Za správnost opisu:

Stavební bytové družstvo mládeže

P R A H A

Inženýrsko-výstavářský úřad
Praha 1, Ovocný trh 4

ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
U radnice 3, Praha 1

V Praze dne 27. 5. 1969

Čj.: 880/69-byt/F/Va

Stavební bytové družstvo mládeže
Rudé armády 54
P r a h a 8 - Libeň

Věc: Přidělení bytů pro svépomocnou družstevní výstavbu, zahajovanou v r. 1969

Odbor bytového hospodářství NVP přiděluje Vám pro svépomocnou družstevní výstavbu,
zahajovanou v r. 1969

(12)

288 bytů v Praze 10, při ul. Hornoměřolské v obj. 08, 09, 010 a 011.

Jde o I. etapu, celá akce bude mít 793 bytů.

Příděl bytů se vám poskytuje v rámci zvýšeného počtu zahajovaných bytů
svépomocí v r. 1969.

S Výstavbou hl. města Prahy - výstavba sídlišť v Praze 1, Rásnovka č. 8
(odděl. družstevní výstavby, s. Pavlovský) projednejte všechny náležitosti pro zahájení
výstavby, plánovací odděl. tohoto útvaru sdělte neprodleně všechny údaje pro změnu režimu
komplexní bytové výstavby na r. 1969.

Všechny zúčastněné složky vyrozumíváme v opise.

Kulaté razítko
NV hl.m. Prahy
odbor bytového hospodářství

Vedoucí odboru:
v z. Emil Mourek v.r.

Dává se na vědomí:

plánovací odbor NVP - s. Sedláčková

plánovací odbor NVP - s. Anýžová

finanční odbor NVP - s. B. Svobodová

Výstavba hl. m. Prahy, gen. řed., Praha 1, Žitná 52

Odbor územ. plán. a architektury NVP, Praha 1, Hradčanské n. 12, k rukám s. Filipa

Výstavba hl. m. Prahy, výstavba sídlišť, Praha 1, Rásnovka č. 8, s. Pavlovský

Výstavba hl. m. Prahy, výstavba sídlišť, Praha 1, Rásnovka č. 8, s. ing. Košková

Odbor výstavby PN v Praze 10

Městský sekret. Čes. svazu byt. družstev, Praha 1, Gorkého nám. 23

OBH NVP - s. Fritzová.

Za správnost opisu:

Pohoda?

Stavební bytové družstvo mládeže
P R A H A
Inženýrsko-investiční úřad
Praha 1, Okocný trh 4
2

OPIS

3

9-12

STŘEDOČESKÉ PLYNÁRNY, národní podnik
ROZVOD PLYNU - PRAHA 1, NÁRODNÍ TR. 38

Poštovní přihrádka 739

Praha 1

Stavební bytové družstvo mládeže

Ovocný trh 4

P r a h a 1

Vaše zpráva zn./ze dne
869/72/P

Naše značka
3560/Pu/Hg

Praha dne 24.11.1972

Věc:

Plynovodní přípojky.

K Vaší žádosti o posouzení projektu plynovodních přípojek pro objekty
9 - 12 v Praze 10, sídl. Hornoměřcholupské sdělujeme :

S provedením přípojek dle projektu souhlasíme. Hloubka uložení přípojek
1,5 - 2 m není přípustná. Přípojky položte tak, aby měly krytí 60 - 80 cm.

Nařízení provedeme po dohotovení instalace uvnitř objektů a provedení
zkoušek těsnosti na těchto plynovodech.

S pozdravem

STŘEDOČESKÉ PLYNÁRNY

... národní podnik ...

závod Praha - rozvod

PRAHA 1, NÁRODNÍ TŘÍDA č. 38

ved. úseku tech. služeb

Podpis:

nečitelný

Příloha: 4 ks

Za správnost:

Stavební bytové družstvo mládeže

P R A H A

Inženýrsko-investiční útvar

Praha 1, Ovocný trh 4

STŘEDOČESKÉ PLYNÁRNY, národní podnik
Rozvod plynu - Praha 1, Národní třída 38

OPIS

4

Stavební bytové družstvo mládeže

Tr. Rudé armády 54

P_r_a_h_a_8

Naše značka
1918/Zou/Či

Praha dne
8.6.1970

Věc:

Projekty domovních plynovodů 9-13

K uvedenému projektu sdělujeme následující připomínky:

- 1. Odvod spalin od plynových spotřebičů do komínových průduchů musí být proveden z pozinkovaného plechu nebo jiného nehořlavého a nekorodujícího materiálu. Trubky jsou sesazeny proti směru tahu.**
- 2. Povolení na přípojku bude vydáno po dodání řádné situace objektů vzhledem k okolní zástavbě.**

STŘEDOČESKÉ PLYNÁRNY, n.p.
závod Praha - rozvod
PRAHA 1, NÁRODNÍ TR. 38
ved. úseku provoz. dispeč.

Příloha: 1 ks

Referent: Zounek

Za správnost opisu: Polušař

Stavební bytové družstvo mládeže

P R A H A

Inženýrsko-investiční úřad
Praha 1, Ovocný trh 4

PRAŽSKÉ VODÁRNY
PRAHA 1, NÁRODNÍ TRÁPA čp. 313, n. 13

Titl.
Stavební bytové družstvo mládeže

Ovocný trh 4
P r a h a 1

Naše značka
Č. vod. 1070/72

Praha dne
28. ledna 1972

Věc: Posouzení vodovodních plánů pro obj. č. 9, 10, 11, 12, 13.

V příloze vracíme jedno paré přezkoušených a opravených vodovodních plánů pro sídliště Hornoměřolská obj. č. 9 - 13 Praha 10 - Hostivař.

Posouzeno beze změn s následujícími připomínkami:

- 1) Na přípojce před vodoměrem osadíte uzávěr. Ostatní armatury za vodoměrem viz ČSN 736660 čl. 69 a 70.
- 2) Investor je povinen zajistit označení ploc polohy hlavního zemního uzávěru přípojky orientačním štítkem dle OIV 736621.
- 3) Instalace musí být provedena z materiálů daných čl. 43, ČSN 736660 a platnými předpisy.

Provádějící závod je povinen předem oznámit započetí provádění instal. prací Pražským vodárnám za účelem dozoru, provedení tlakové zkoušky a dodání vodoměru. Přihlášku instal. prací obdržíte v PV. Upozorňujeme, že instal. práce musí být provedeny dle Vodovodního řádu ČSN 736660 a jiných platných nařízení.

Druhé paré plánů ponecháváme si pro úřední potřebu a archiv.

Přílohy: 1. paré posouzených plánů titl. S B D M
2. opis posudku dán na vědomí ONV Praha 10 odboru
výstavby s tím, že předložené plány byly posouzeny.

Na základě tohoto posouzení se doporučuje, aby v rámci tamního řízení o přípustnosti stavby byly tyto plány schváleny za šetření podmínek v posudku uvedených.

Posouzené plány v jednom vyhotovení byly vráceny žadateli.

Vyřizuje: Ing Lusková

PRAŽSKÉ VODÁRNY
PRAHA 1.

Za správnost: Poluša

Stavební bytové družstvo mládeže
PRAHA
Inženýrský úřad
Ovocný trh 4
Praha 1

ÚSTAV NÁRODNÍHO ZDRAVÍ ONV - PRAHA 10

Vršovice, Ukrajinská 11

Zn.: 661/H 2 D/70 - OHS/dr. Kz.

V Praze dne 27. 5. 1970

Stavební bytové družstvo mládeže

tř. Rudé armády 54

P r a h a 8

VĚC:

Výstavba bytových jednotek - sídliště Hornomácholupská

Podle § 4 zák. č. 20/66 Sb. jste k závaznému posouzení předložili okresnímu hygienikovi projekt. dokumentaci na výstavbu bytových jednotek v 5 objektech (9-13) v Praze 10 - Hostivaři, ul. Hornomácholupská; každý objekt má 4 sekce o 6 obytných podlažích (72 bj.) - varianta typu TO 6B.

V suterénu v každé sekci je prádelna, sušárna, dílna, kočárkárna, sklípky ke každému bytu, strojovna ÚT, výtahová šachta pro osobní výtah o nosnosti 250 kg, WC a úklidová komora. V 1. až 6. nadzemním podlaží jsou v každé sekci 2 třípokojové byty s kuchynským koutem, s WC, lázní a komorou na chodbě a 1 dvougarnsoniéra s kuchynským koutem, s WC a v lázni a komorou na chodbě. Světla výška všech podlaží 255 cm. Bytová jádra mají nucené odsávání kuchyně, lázně a WC. Odsávací jednotka je ovladatelná v každém bytě jednak tlačítkem u sporáku (digestor), jednak tlačítkem mezi dveřmi lázně a WC. Mimo nucené odsávání pracuje celý systém samotižně, takže dochází k trvalému provětrávání. Stoupačky pro spíše jsou opatřeny rovněž odsávacími jednotkami, které se spouštějí zároveň při zapnutí odsávání byt. jádra. Ve dveřích spíše bude cca 10 otvorů o Ø 30 mm. Objekty budou napojeny na maledickou teplárnu, vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektr. síť. Teplá voda z centr. výměňkové stanice mimo objekt.

S předloženým prováděcím projektem se u h l a s í m s podmínkou, že

- 1) hladina hluku stroj. zařízení a větracích jednotek nepřekročí výši stanovenou ČSN 730531 a Hyg. předpisy min. zdrav. sv. 28/67.
- 2) světla výška místností bude odpovídat ČSN 734301 čl. 46
- 3) v prádelně a sušárně budou okna ovladatelná s podlahy.
- 4) kuchynské kouty dvougarnsoniér budou vybaveny uměl. osvětlením min. 300 lx.

Toto rozhodnutí je z á v a z n ý m p o s u d k e m okresního hygienika dle § 75 odst. 2b cit. zákona a lze se proti němu odvolat do 15 dnů po doručení k hygienikovi hl.m. Prahy podáním na Hygienické stanici v Praze 10, Konopištská 16.

Na vědomí:

HS NVF

MUDr. J. Kazmarová, v.r.

ved. odb. hygienického

Kulaté razítko:

Ústav národního zdraví ONV Praha 10

obvodní hygienicko-epidemiolog. stanice

Za správnost:

Polušan

Stavební bytové družstvo mládeže
P R A H A
Inženýrsko-investičný útv.
Praha 1, Cyplovský trh 4

O P I S

Stavební bytové družstvo mládeže
Praha 10, Hostivař
Poštovní schránka č. 29

ÚPO 4342/1970

mjr. Lovětínský

19.6. 1970

Vydání souhlasu s obezděním bytových jader pro sídliště
Hornoměřcholupská.

Útvar požární ochrany hl.m. Prahy souhlasí s tím, že Stavební bytové družstvo mládeže v Praze 10, Hostivař provede stavební upravy bytových jader ve svých domech v Praze 10, Hostivař tak, aby vnější strany jader byly obezděny příčkovkami a tím bylo bytové jádro izolováno od ostatních prostor bytu.

Ve věci umístění plynových plynoměrů v prostoru mimo bytovou jednotku upouští se od požadavku v objektech 09-12 a souhlasí se s umístěním ve ventilační šachtě s ohledem na to, že umístění v šachtách je již provedeno. V dalších výstavbách nutno již dodržet umístění plynoměrů mimo bytovou jednotku.

Povolení se uděluje pouze pro výstavbu bytových jednotek 09-12 v Praze 10, Hostivař, Hornoměřcholupská, jako dodatek rozhodnutí ÚPO 4342/1970, ze dne 18. 5. 1970.

Útvar požární ochrany hl.m. Prahy:
náčelník obvodu Praha 10
mjr.

podpis Lovětínský.

Za správnost opisu :

Stavební bytové družstvo mládeže
P R A H A
Inženýrskoinvestiční útv.
Praha 1, Ovocný trh 4
2

ÚTVAR POŽÁRNÍ OCHRANY HL. M. PRAHY - PRAHA 2, SOKOLSKÁ 62

Stavební bytové družstvo
mládeže
Praha 10 - Hostivař
Pošt. schr. č. 29

9/10/11-13

Vaše zpráva značká-ze dne

Naše značka
ÚPO 4342/70-10

Vyřizuje linka
ing. Petrus

PRAHA
12. 6. 1970

V ě c : Dodatek k vyjádření z hlediska požární ochrany k projektové dokumentaci na stavbu objektů 09, 10, 11, 12 a 13 pro sídliště Hornoměřolupská

Naše požadavky ve vyjádření k této akci vydané pod č.j. ÚPO 4342/70-10 ze dne 18. 5. 1970 vyplývají z dodatku k ČSN 73 0760 ze dne 1. 11. 1969.

Podle čl. 10 jsou tyto uvažované objekty klasifikovány jako zvýšená zástavba.

- ad 1) Ruší se znění poslední věty čl. 35. Nové znění: V obytných budovách provedených v I. a II. stupni bezpečnosti proti ohni s ústředním vytápěním směji být příčky v bytových jednotkách: ad c) ve zvýšené a výškové zástavbě nehořlavé.
- ad 2) Federální vláda dne 1. 10. 1969 zakázala používání hořlavého materiálu na odvětrávací roury v šachtách.
- ad 3) Požadavek vyplynul z vyšetřování průběhů požárů vzniklých v Havířově a v poslední době v Praze 10 - Zahradní město.

Útvar požární ochrany hl. m. Prahy
náčelník obvodu Praha 10
mjr. Lovětinský

Razítko:
Útvar požární ochrany hl. m. Prahy
Praha 2, Sokolská 62
10

Telefon
238-956-9

Návštěvní den
středa

Za správnost opisu: Vítanová

Stavební bytové družstvo mládeže
P. 1. 2. H. A.
Inženýrsko-investiční útvar
Praha 1, Ovocný trh 4
2

9/10/11

OPIS

11-13

2

ÚTVAR POŽÁRNÍ OCHRANY HL.M. PRAHY - PRAHA 2, SOKOLSKÁ 62

Stavební bytové družstvo mládeže
Praha 10 - Hostivař
Pošt. schr. č. 29

Vaše zpráva značky-ze dne
44/70-VS 14.5.1970

Naše značka
ÚPO 4342/70-Pet

Vyřizuje linka
ing. Petrus

PRAHA
18. 5. 1970

V ě c :

Vyjádření z hlediska požární ochrany k projektové dokumentaci
na výstavbu objektů 09, 10, 11, 12 a 13 pro sídliště Hornoměřolupská.

Útvar požární ochrany hl. m. Prahy posoudil předloženou projektovou dokumentaci pro
stavbu objektů 09, 10, 11, 12, 13 na sídlišti Hornoměřolupská a na základě toho Vám
sděluje, že s realizací akce souhlasí za předpokladu splnění následujících připomínek:

- 1) Všechny příčky v bytových jednotkách musí být pouze zděné, totéž platí pro všechny
šachty vzduchotechniky.
- 2) Odvětrávací roury v šachtách smějí být pouze z nehořlavého materiálu.
- 3) Plynoměry je nutno umístit mimo bytové jednotky.
- 4) V každé bytové jednotce musí být jeden výtokový kohout upraven pro nasazení hadice
prof. 1/2". Skříň v prvním a šestém nadzemním podlaží pro uložení hadice prof. 1/2"
musí být opatřeny červeným nápisem "Požární nářadí - hadice Js 13".
- 5) Skříň s výtokem 1" je nutno opatřit červeným nápisem "Požární výtok - hadice Js 25",
hadice prof. 1" musí být opatřena půlspojky "D" a proudnicí "D".
- 6) Ke všem objektům musí být zajištěna příjezdová komunikace o šíři nejméně 3,5 m
s nejmenším vnitřním poloměrem 15 m.
- 7) U každého objektu musí být zřízena zpevněná nástupní plocha pro těžkou požární
techniku. Šířka nástupní plochy minimálně 10 m, z čehož může být část do šířky 5 m od
objektu zatravněná. Největší spád 5 %. Nástupní plochu je nutno zřídít po delší
straně objektu.

Další případné připomínky budou stanoveny při stavebním řízení na místě, nebo ihned
dojde-li ke změně projektové dokumentace.

Vyřizuje: ppor. ing. Petrus

ÚPO hl. m. Praha
náčelník obvodu Praha 10
mjr. Lovětínský

Telefon
238-956-9

Razítko:
Útvar požární ochrany hl.m. Prahy
Praha 2, Sokolská 62
10

Návštěvní den 7 - 8 hod.

Za správnost opisu: Vítanysová

Stavební bytové družstvo mládeže
P R A H A
Inženýrsko-technický útvar
Praha 1, Ovocný trh 4
2

VOJENSKÉ STAVBY o. p.
odbor výzkumu
Praha 8, Čimice, Čimická 319

3.

Zpráva čís.12037/72
o nedestruktivní zkoušce betonu pro
Stavební bytové družstvo mládeže.

Dne 27.11.1972 byly provedeny pracovníky odboru výzkumu O.Ř.-VS skupiny stav. hmot v Praze-Čimicích, informativní nedestruktivní zkoušky betonu třídy III/250 Schmid-tovým kladívkem typu N - š.31562, pro Stavební bytové druž-stvo mládeže Praha 1 - Ovocný trh č.1.

Informativní zkoušky byly provedeny podle ČSN 731373.

Jednotlivá místa byla vybroušena a zkoušena podle čl.17- čl.49 a čl.52. Stanovení pevnosti betonu v tlaku bylo provedeno podle čl.53. Hodnota výsledků byly opravena součinitelem $\alpha_T = 0,90$ čl.55/b a $\alpha_h = 1,00$ čl.60/a.

Informativní výsledky nedestruktivních zkoušek na objektu č.11 jsou uvedeny v připojené příloze č.1.

Vedoucí skupiny stav. Hmot:

Ing. Procházka, Jiří

Zpracoval: v.lsh Zitta

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKA METODOU
SCHMIDTOVA KLADIVKA MODEL.N...

STAVBA S B D M

DNE 27.11.1972

OZNAČENÍ	R_a	R_{bn} kp/cm ²	αT_1	R_a	R_{bn} kp/cm ²	αT_1	R_a	R_{bn} kp/cm ²	αT_1	PŘEPOČTENÁ PEVNOST ZA 28 DNÍ V kp/cm ²	
objekt č.11	38	380	0,90	37	360	0,90	39	240	0,90	432 415 365	
	42	450		38	380		38	380		1212:3 = 404	
	42	450		40	415		35	320			
	42	450		40	415		37	360			
	48	560		40	415		38	380			
	46	520		42	450		40	415			
	44	490		46	520		38	380			
PRŮMĚR	432.1,00= 432			PRŮMĚR	415.1,00= 415			PRŮMĚR	365.1,00= 365		
										404.0,90 = 364	

PRŮMĚR										
PRŮMĚR										
PRŮMĚR										

Příloha č.1.

PROVEDL Zitta - Beran

PRAŽSKÁ STAVEBNÍ OBNOVA
národní podnik
závod Údržba 01
PRAHA 1, DUŠNÍ 3

Titl.
SBDM,
Ovocný trh 4,
P r a h a 1.

Vaše zpráva značky - ze dne

Náše značka (uvádějte v každé korespondenci)

PRAHA dne

Cn/72-886

16.11.72

VĚC: akce sídliště
Hornoměřcholupská objekt 10, 11.

Prohlídka eternitového odkouření v prádelnách
10,11 / objekt/ na sídlišti Hornoměřcholupská
Eha 10.

Do eternitového odkouření o Ø 125 mm je možno
připojit plynové spotřebiče v prádelně.

Celková spotřeba plynu nesmí přesahovat 5.5 m3

Zjistil dle pr.1.č.2136 s. Peterka.

Právní oddělení
Právní oddělení
Právní oddělení
Právní oddělení
Právní oddělení

Vyřizuje.

Závod Rozvod-Práha

12

Datum 3. 11. 1972

5.

ZÁPIS č. 1622

o prohlídce plynového odběrního zařízení včetně spotřebičů (z hlediska jejich umístění a použitého typu) provedené ve smyslu zákona 67/60 Sb.

Jméno S B D M

místo Pla 10

ulice Hněmčická čp. 11

Předložené doklady:

Povolení dodávky plynu vystavil — dne

Odsouhlasení projektu provedl 20. 11. 72 dne

Protokol o tlakové zkoušce rozvodu plynu č. 1622 ze dne 3. 11. 72

Osvědčení o způsobilosti komínových průduchů pro spotřebiče —

vystavil — č. — dne

Vyjádření útvaru požární ochrany (pro kotelnu) vystavil —

č. — ze dne

Přípojka Js 3^r x 4 délka 3 m hlavní uzávěr Js 80 mm umístěn shledležatý rozvod Js 2^r délka 4 m stoupačky: počet 12 Js 5/4^r

plynoměr umístění — stav —

bytový rozvod Js — délka — Js — délka —

Spotřebiče:

druh — typ — umístění —

druh — typ — umístění —

druh — typ — umístění —

druh — typ — umístění —

druh — typ — umístění —

druh — typ — umístění —

Zjištěné závady a termíny odstranění

Další údaje (poznámky)

Protože konečnou prohlídkou bylo zjištěno, že zařízení je provedeno podle platných předpisů a ČSN, je uznáno za provozuschopné.

prováděcí podnik
razítko a podpisuživatel zařízení
podpis případně razítkozávod STP
razítko a podpis

Upozornění: Povinností každého odběratele plynu je podrobit se opatřením, nařízeným plynárenským podnikem, která sledují výhradně bezpečnost provozu odběratelských plynových zařízení. Vlastník, případně uživatel zařízení je povinen udržovat je v řádném stavu a dodržovat platné předpisy, zejména bezpečnostní.

Závod

Koxova - Michle

13

Datum

14.5.1993

ZÁPIS č. 12155

o prohlídce plynového odběrního zařízení včetně spotřebičů (z hlediska jejich umístění a použitého typu) provedené ve smyslu zákona 67/60 Sb.

Jméno

SBDN

místo

Plato Michle

ulice

F. V. V. Michle

čp.

14

Předložené doklady:

Povolení dodávky plynu vystavil

A. 1005746 B4

dne

Odsouhlasení projektu provedl

dne

Protokol o tlakové zkoušce rozvodu plynu č.

1-2

ze dne

17.5.93

Osvědčení o způsobilosti komínových průduchů pro spotřebiče

PSB 1

vystavil

Michle

č. 2136

dne

16.11.92

Vyjádření útvaru požární ochrany (pro kotelnu) vystavil

č.

ze dne

Přípojka Js

délka

hlavní uzávěr Js

umístěn

ležatý rozvod Js

délka

stoupačky: počet

Js

plynoměr

umístění

100/130

stav

bytový rozvod Js

délka

1 m

Js

12

délka

1 m 1/2

2 m

Spotřebiče:

druh

1 kotel

typ

K100

umístění

podle kotelny

druh

4 kotle

typ

PS (Rovný)

umístění

podle kotelny

druh

1 kotel

typ

PS 50

umístění

podle kotelny

druh

typ

umístění

druh

typ

umístění

druh

typ

umístění

Zjištěné závady a termíny odstranění

Další údaje (poznámky)

4 kotle (4 x plynoměr PS - 6 m³)

Protože konečnou prohlídkou bylo zjištěno, že zařízení je provedeno podle platných předpisů a ČSN, je uznáno za provozuschopné.

prováděcí podnik
razítka a podpisuživatel zařízení
podpis případně razítkazávod STP
razítka a podpis

Upozornění: Povinností každého odběratele plynu je podrobit se opatřením, nařízeným plynárenským podnikem, která sledují výhradně bezpečnost provozu odběratelských plynových zařízení. Vlastník, případně uživatel zařízení je povinen udržovat je v řádném stavu a dodržovat platné předpisy, zejména bezpečnostní.

Závod Provoz - PrahaDatum 3. 11. 1972ZÁPIS č. 1620

o prohlídce plynového odběrního zařízení včetně spotřebičů (z hlediska jejich umístění a použitého typu) provedené ve smyslu zákona 57/60 Sb.

Jméno SBDM
místo Plaňanostivar ulice Hornomlýnská čp. 11

Predložené doklady:

Povolení dodávky plynu vystavil N. COSTAUBA dneOdsouhlasení projektu provedl 200261 dneProtokol o tlakové zkoušce rozvodu plynu č. 1620 ze dne 3. 11. 72

Osvědčení o způsobilosti komínových průduchů pro spotřebiče

vystavil č. dne

Vyjádření útvaru požární ochrany (pro kotelnu) vystavil

č. ze dne

Přípojka Js délka hlavní uzavěr Js umístěn

ležatý rozvod Js délka stoupačky: počet Js

plynoměr umístění stav

bytový rozvod Js délka Js délka

Spotřebiče:

druh 72 stoupačka typ MORA 265 umístění kuchně

druh typ umístění

druh typ umístění

druh typ umístění

druh typ umístění

druh typ umístění

Zjištěné závady a termíny odstranění

Další údaje (poznámky)

Protože konečnou prohlídkou bylo zjištěno, že zařízení je provedeno podle platných předpisů a ČSN, je uznáno za provozuschopné.

prováděcí družstvo
STP - ZÁVOD, Malá Strana 2424prováděcí podnik
razítko a podpisza SBDM
uživatel zařízení
podpis případně razítkozávod STP
razítko a podpis

Jpozornění: Povinností každého odběratele plynu je podrobit se opatřením, nařízeným plynárenským podnikem, která sledují výhradně bezpečnost provozu odběratelských plynových zařízení. Vlastník, případně uživatel zařízení je povinen udržívat je v řádném stavu a dodržovat platné předpisy, zejména bezpečnostní.

STŘEDOČESKÉ PLYNÁRNY, národní podnik
ROZVOD PLYNU - PRAHA 1, NÁRODNÍ TR. 38

SBDM Praha 10- Hornoměřcholupecká

Návštěvní den každé pondělí 7 - 13 hod.
jinak jen dle předem sjednané dohody.

Voše zpráva značky / ze dne

Naše značka

V a c

PRAHA dne 9.3.73

Byly provedeny práce na řádu Js 150 - obj. 11, sekce A B C D.


Přípojky odpovídají dané normě, jejíž provádění bylo řádně dozorováno
stavebním dozorem STP. Mohou být uvedeny do provozu.

Referent

Telefon: 22-39-51, 22-13-43

22-13-44, 22-40-61

ST 13-16015-70



Pražské vodárny
Národní třída 13
P R A H A 1

V Praze dne 22. 2. 1973

Zápis o kontrole vodovodní přípojky.

Na sídlišti :	HORNOMĚCHOLUPSKÁ	v Praze :	10	blok č.:	11
č.p. -	č. kat.:	ulice :	-		
stavitel objektu :	Ing. M. ZSIEBIGER	druh objektu :	bytové jednotky		
dodavatel staveb. montáž. prací :	SBDM	montér :	-		
počet přípojek :	4	délka :	6 m	materiál :	litina
těsněno :	olovem	šoupě :	80	z řadu Ø :	100
těsnost spojů přípojky prokázána provozním tlakem cca 6 atm. dne : 22. 2. 1973					
únik byt - nebyl zajištěn.					

Před záhozem přípojky nutno bezpodmínečně odstranit zjištěné závady :

Se zjištěnými závadami byl stavbyvedoucí seznámen, za likvidaci odpovídá vedení stavby.
Dokumentace byla - nebyla předána. Na předpokladu, že závady byly odstraněny, je dán
předběžný souhlas k záhozu přípojky.
Příložený opis o kontrole předán ved. staveb. dozoru GI.

Převzal : Hynek, v.r.
stavbyvedoucí - zástupce

podpis nečitelný
zástupce PV
správa vodovodní sítě

CO: stav. dozor GI
vodohosp. odd. PV

Stavební bytové družstvo mládeže
P R A H A
Inženýrsko-investiční útvar
Praha 1, Ovčáří trh 4
2

Za správnost :

TISKOPIS E

ČSN 34 3801 — tiskopis E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ*)vykonané dne 3 - 8. ledna 1973. podle normy ČSN 34 3800
 revizní technik: Pavel Kotva 3.00/72-024 od: SBDM Praha 10 - Hostivař
Pha 5 Na Hřebenkách 65 Hornoměřcholupská
Jiří Fikart 3.00/72-023 objekt 11

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní: generátorů (dynam) o celkovém výkonu kVA

b) cizí: ze sítě STE transformátorů o celkovém výkonu kVA

c) jiná zařízení: kVA

transformátory ks kVA kondenzátory ks kVAr

usměrňovače ks kVA kompenzátory ks kVAr

Soustava 380/220V, ochrana před nebezpeč. dotyk. nap.: nulováním, pospojováním

Soustava V, "

Soustava V, "

Instalováno (připojeno):

..... motorů, svářeček apod. celkem kW (kVA)

..... tepelných spotřebičů (i přenosných) o celkem kW

..... žárovkových, zářivkových, výbojkových svítidel o celkem kW

..... jiných spotřebičů nebo zařízení o celkem kW (kVA)

Celkově instalováno

Stav zařízení se od poslední revize ze dne výchozí revize zhoršil — zlepšil

Při revizi odpojeno vadné zařízení v —

Měření izolačních odporů provedeno přístroji PU 310 č.Měření zemních odporů provedeno přístrojem PU 130 č. 8830718Další použité přístroje Omega II.Celkový posudek: Vnitřní rozvody plně odpovídají platným předpisům a n
normám ČSN. Nebyly měřeny ochranné smyčky, jelikož
dosud nejsou provedeny kabelové přípojky.

Tato zpráva o revizi má 2 stran

Počet příloh: Počet vyhotovení zpráv: 4 x
 Rozdělovník: 3 x SBDM
1 x Revizní technik
.....
podpis provozovatele
 JIŘÍ FIKART
 REVIZNÍ TECHNIK
 Praha 10, Hostivař
 Pavel Kotva
 podpis revizního technika

*) Nehodící se škrtněte!

Revidovaný objekt: Bytové jednotky SBDH

Revizní technik : Pavel Kotva, Jiří Fikart

Strana: 2

Jelikož dosud nejsou dodavatelským závodem provedeny kabelové rozvody a přípojky, nebylo možno provést a předat kompletní revizní správu. Toto bude provedeno ihned, jakmile bude možno změřit impedanční smyčky v celém objektu.

Zatím byla provedena dílčí revize vnitřní elektroinstalace. V celém objektu bylo provedeno změření izolačních odporů. Všechna měření ukázala dobrý izolační stav všech vedení, izolační odpor ve všech případech vyhovuje platným předpisům a normám ČSN. V koupelnách je provedeno ochranné pospojování. Při kontrole elektroinstalace nebyly zjištěny závady.

Hodnoty, které byly změřeny při dílčí revizi, budou předány zároveň s hodnotami impedančních smyček, t.j. po provedení /dokončení revize/.

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODŮ*)

vykonané dne 21. listopadu 1972. podle normy ČSN 34 3800

revizní technik: Pavel Kotva 3.00/72-024 závod: Stavební bytové družstvo
Pha.5 Na Hřebenkách 65 mládeže-bytové jednotky
Jiří Fikart 3.00/72-023 Hornoměřcholupská-objekt 11

Stav zařízení se od poslední revize ze dne výchozí revize zhoršil — zlepšil

Měření zemních odporů provedeno přístroji Terromet č. 1079144
Omega II č. 8318930

Celkový posudek: **Zařízení plně vyhovuje platným předpisům a normám ČSN a zajišťuje bezpečnost objektů.**


Lhůta k odstranění závad:

Tato zpráva o revizi má 2. stran

Počet příloh: — Počet vyhotovení zpráv: 4 x

Rozdělovník: **3 x SBDM**
1 x Revizní technik

_____ podpis provozovatele

 _____ podpis revizního technika

*) Nehodící se škrtněte!

Strana 2.

Počasí v posledních třech dnech sucho , + 5 C

Okolní půda hnědá zem

Pořadové číslo	Druh objektu, stavební materiál a krytina, popis hromosvodu, větší kovové hmoty a způsob uzemnění, zjištěné závady apod.	Počet		Svody: materiál a průřez	Zemnič	
		jímačů	svodů		čís.	odpor Ω
	Na objektu je provedena mřížová soustava, na střeše a v blízkosti svodů jsou připojeny veškeré kovové předměty, tak aby vzdálenost odpovídala normě ČSN 34 13 90. Jedná se o budovu s poměrem větším než 1:5, počet svodů odpovídá normě. Jelikož je v zemi propojené uzemnění pro hromosvody a pro rozvod elektro musí uzemňovací soustava vykazovat nejvýše 2 Ohmy. <u>Měření:</u>					
1/	Délka svodů 18 m		1	FeZn 10mm		0,81
			2	"		1
			3	"		1
			4	"		1
			5	"		1
			6	"		1
			7	"		1

Pražské vodárny
Praha 1, Národní tř. 313

K č.v.: 1070/72

Z á p i s

o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí

Praha: 10 Čtvrť: Hostivař Č.pop.:
Ulice: Hornoměřcholupská Č.or.: Č.nouz.:
Č.kat.: Blok: 11 (4.sekce)

V tomto objektu bylo zřízeno domovní vodovodní potrubí podle plánů, předložených k přezkoušení Pražským vodárnám dne 28.1.1972 pod č.v. 1070/72

1. Provádějící závod: svépomocí
2. Majitel objektu - odběratel vody: SBDM, "Ovocný trh" Praha 1
3. Stavitel objektu:

Popis provedení:

Rozvod studené vody z trubek ocel.závit.pozink. Ø 2" - 1/2",
teplá voda z výměník.stanice, rozvod z trubek ocel. závit.pozink. Ø 3" - 3/4", cirkulace z trubek ocel. závit. pozink. Ø 2" - 1".

Příprava na vodoměry Ø 25 mm ve sklepe 4x

Práce na tomto vodovodním potrubí byla kontrolována zástupcem Pražských vodáren takto:

Prohlídky potrubí:

Prohlídky armatur:

Vzorky -- byly vyňaty dne -- kým: --
Armatury byly provedeny podle ČS normy - značky: --

Za jakost látek použitých, jejich trvanlivost a příhodnost nepřebírají Pražské vodárny, vykonávající tuto zkoušku, žádné záruky. (§ 152 až 156, ČSN 730121).

Poněvadž konečnou kontrolou bylo shledáno, že domovní vodovodní potrubí je provedeno podle návrhu přezkoušeného Pražskými vodárnami, a že vyhovuje předpisům o zřizování domovních vodovodů v hlav.městě Praze, bylo vodovodní potrubí dne 29.5.1972 za přítomnosti podepsaných vyzkoušeno tlakem 10 atm. a uznáno za způsobilé k připojení na městský vodovod po osazení vodoměru.

V Praze dne 29. května 1972.

Závod vodovod provádějící: Majitel objektu: Zástupce vodárny:
Vaněček v.r. v z. Zibík v.r. M.Novotný v.r.

Filip

Zápis o kontrole vodovodní přípojky.

Na sídlišti : v Praze : blok č.:
č. č. kat. ulice :
stavitel objektu : druh objektu :
dodavatel staveb.montáž. prací : mentor:
počet přípojek : délka: materiál :
těsněno : šoupě: z řadu Ø :
těsnost spojů přípojky prokázána provozním tlakem cca atm. dne
únik byl - nebyl zajištěn.

Před záhozem přípojky nutno bezpodmínečně odstranit zjištěné závady :

Se zjištěnými závadami byl stavbyvedoucí seznámen, za likvidaci odpovídá vedení stavby.

Dokumentace byla - nebyla předána. Za předpokladu, že závady byly odstraněny, je dán
předběžný souhlas k záhozu přípojky.

Přiložený opis o kontrole předán ved. staveb. dozoru GI.

Převzal :

stavbyvedoucí - zástupce

zástupce PV

správa vodovodní sítě

CO: stav. dozor GI
vodohosp.odd.PV

Křiváček

836809

23.2.1913

Křiváček 235

Odběratel (investor): Stavební byt. družstvo mládeže Praha 10, pošt. schr. Hostivař.		Smlouva č.: 375 ze dne: 24.4.1972.
Dodavatel: Kovoslužba, pod. hl.m. Prahy, Praha 2, W. Piecka 55.		
Název a místo stavby: Praha 10, Hornoměřcholupská 11.		
Název a číslo objektu.	Celková rozpočtová cena stavební části objektu nebo celková rozpočtová cena montáže provozního souboru Kčs 23.700,-	
1) Odbytová cena prací fakturovaných od začátku fakt. období 2) Odbytová cena prací za fakturační období 3) Celkem (položky 1 a 2) 23.401,- Kčs Z položky 2. připadá na náklady za nepředvídané práce a výdaje		
Připomínky odběratele		
Provedená instalace STA odpovídá schválenému projektu a n o		
Nedostatky Protože do dnešního dne nebyl zajištěn odběratelem ani provisorní přívod síť.napětí, nemohlo být zařízení STA přezkoušeno ani po garanci kvality příjmu ani co do případných závad/ zcizené zásuvky a pod./ a proto za výše uvedené nepřebíráme odpovědnost. Po zavedení def. sítě bude na vyznění yt. družstva zařízení uvedeno do chodu a případné nedostatky odstraněny na účet a objednávku odběratele.		
Nedostatky budou odstraněny do		
Závěrečný posudek		

Podepsaný dodavatel potvrzuje, že práce uvedené v tomto protokole byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a co do množství v souladu se skutečností a se soupisem provedených prací.

Odběratel (investor) potvrzuje, že tyto údaje přezkoušel, neshledal závad, které by bránily v proplacení, a kompletní STA přejímá.

V Praze 1 5. června 1973

Zmocněný zástupce dodavatele: s. Jedlička

dne


Zmocněný zástupce odběratele:

Slavební bytové družstvo mládeže

PRAHA

Praha 1, Ovocný trh 4

stavba
razítko a podpis odběratele



Zjištěné závady nebránící převzetí jsou vyznačeny na první straně tohoto protokolu.

Pro záruku na kompletní STA platí předpisy hospodářského zákoníka č. 109/64 Sb., (§ 313).

Záruční listy na zesilovací zařízení se odběrateli předávají současně s tímto protokolem.

Záruční listy na zesilovací zařízení	číslo	16730634	16730632
TV 1	167213201	167212810	
TV 5	167118811	167119738	
TV 9	16007518	16007435	
24/9	16003131	16010476	

Záruční lhůta začíná podepsání předávacího protokolu.

Záruční i mimozáruční opravy provádí: Kovosluha, pod. hl.m. Praha, Praha 2, W. Piecka 55.

Poznámka: Nezbytnou součástí zařízení STA jsou televizní a rozhlasové účastnické šňůry; bez používání těchto šňůr nepřebírá montážní podnik (dodavatel) záruku za jakost přejímaných signálů. Totéž platí i při posuzování reklamace na jakost signálů.

NICKÁ ČÁST PROTOKOLU O PŘEVZETÍ:

1. Objednatel zařízení: Stavební byt. družstvo mládeže,
Pražská 10, pošt. schr. Hostivař.

odpovědný zástupce:

Telefon:

2. Místo stavby: Praha 10, Hornoměřická 11

objekt:

typ stavby:

dokončení: 3.5.1973.

počet podlaží: 6

výtahová strojovna:

počet sekcí: 4

počet byt. jedn. na podlaží:

počet byt. jedn. v jedné sekci:

počet byt. jedn. celkem: 72

druh elektr. instal. krabic (účast): na omítku

vytrubkování:

lištování:

jiný druh instalace:

trubkování anténa-rozvodnice:

trubkování mezi sekcemi:

trubkování pro rozvod:

rozvodnice pro zesilovač:

rozvodnice pro rozbočovač:

přívod 220 V k zesilovači:

změna:

stožár: AT 1

kotvení:

počet STA: 2 ks

3. Přijímané signály

I. pásmo TV	TV 1								
III. pásmo TV	TV 5								
IV. a V. pásmo TV	TV 9								
VKV	66-73								

AM

Signály krátkých a středních vln

4. Intenzita elmag-pole (mV/m — μ V/m)

TV	kanál	TV 1	TV 5	TV 9				
	obraz	5 mV		15 mV				
	zvuk	4 mV		10 mV				
VKV		3 mV	3 mV					

5. Vstupní napětí zesilovače (mV — μ V)

kanál	TV 1	TV 5	TV 24/9
TV obraz			
zvuk			
VKV			

6. Subjektivní posouzení kvality přenášených signálů

jakost obrazu **dobrá**

jakost zvuku **dobrá**

7. Jiné údaje:

8. Mechanické i elektrické parametry společné televizní a rozhlasové antény odpovídají ČSN 343800 a ČSN 342830

a n o

9. Montážní práce provedli:

1. **Koráb**
2. **Popp**
3. **Pospíšil**
4. **Šíma**
5. **Trmal**

V Praze dne

Zařízení STA uvedl do provozu

upis prací a dodávek na stavbě STA pro Stavební byt. družstvo mládeže Praha 10,
pošt. schr. Hostivař. Byt. jednotky: Praha 10, Hornoměřolupská 11.

Specifikace dodávek:

	ks	cena za jednotku	celkem Kčs
1. 101 zesilovací rám vč. AM a FM zesilovače	2	1.640,-	3.280,-
2. 102 zesilovací vložka 1. TV kanál	2	529,-	1.058,-
3. 102 zesilovací vložka 5. TV kanál	2	529,-	1.058,-
4. R 37 zesilovací vložka 9. TV kanál	2	241,-	482,-
5. 103 slučovač směrového vedení	2	123,-	246,-
6. R 1 rozbočovač pro základní rám	2	56,70	113,40
7. R konvertor 24/9	2	1.007,-	2.014,-
8. 105 anténní stožár AT 1	1	269,-	269,-
			XX
			8.520,40
9. 001 montáž anténního stožáru	1	50,-	50,-
10. 003 montáž zesilovacího rámu do rozvodnice	2	14,50	29,-
11. R 2 montáž rozbočovače - odbočovače do rozvod.	2	61,60	123,20
12. 005 zapojení souosého kabelu	28	7,-	196,-
13. 006 anténa AM	2	355,-	710,-
14. 007 anténa FM	2	206,-	412,-
15. 008 anténa 1. TV kanál	2	335,-	670,-
16. R anténa 5. TV kanál	2	374,-	748,-
17. R 4 montáž antény 24. TV kanál	2	249,-	498,-
18. R 6 montáž konvertoru	2	17,60	35,20
19. R 7 montáž výložného ramene antény	2	67,70	135,40
20. R 59 kabel VFKV 633 v trubce - liště	100	11,40	1.140,-
21. R 5 úprava základního rámu pro uchycení 3. zesilovací vložky	2	7,09	14,18
22. R 26 kabel H 75 v trubce - liště	450	10,70	4.815,-
23. R 3 předzesilovač I - III pásmo	2	166	332,-
XX			
24. R 9 zásuvka 021 na omítku	72	50,40	3.628,80
25. 117 závěrečná měření STA do 40 účastníků	2	530,-	1.060,-
26. R 23 uzemnění nos. částí antén	4	24,20	96,80
27. R 24 svorky SS a SJ	8	16,-	128,-
28. R 12 vyzdvížení stožáru a kotvení		59,40	59,40
			XX
			23.401,38
			23.401,- Kčs

Stavební bytové družstvo mládeže
PRAHA
Právní trh 4
stavba sídliště Hornoměřolupská
2

15 června 1973



zakrouhlono

Zpráva autorského dozoru :

Stavba : Sídliště Hornoměřolupská

Objekt : 09 - 72 b.j.
 10 - 72 b.j.
 11 - 72 b.j.
 12 - 72 b.j.

Typ : obytné domy TO 88 - atypická úprava
 sídlištní varianta A

Přímý investor : SBDM PRAHA, Ovocný trh č. 4, Praha I

Generální projektant : Česmaprojekt Praha, Štěpánská 15

Projektant : SBDM PRAHA, Ovocný trh č. 4, Praha I
 projekční středisko

1. Způsob realizace :

Výstavba objektů č. 09 - 12 byla prováděna postupně od zahájení hrubých terénních úprav v roce 1968 až po dokončovací práce v roce 1973 dvojím způsobem výstavby :

- a) dodavatelský způsob - v hlavní stavební výrobě, t.j. betonářské skladi, skládka a montáž stropních panelových prvků, obvodního pláště včetně spojovacích vnitřních prvků, schodišť, bytových jader, strojoven a osazení oken včetně rozkladů.
- b) svépomocný způsob - v přidružené stavební výrobě - povrchové úpravy stropů a stěn, všechny stavební profese, izolace, zámečnické, truhlářské, dlaždičské, natěračské a malířské práce. Rovněž byly vyváděny i bytové příčky. Práce dokončovací prováděné svépomocí nejnověji provedeny kvalitně a vykazují převážnou část závod a nedodělků, které je nutno oprávněně odstranit.

2) Konstrukční řešení objektů :

Objekty jsou navrženy a realizovány jako krabicová konstrukce, u níž podpora stropních panelů jsou příčné nosné stěny situované v místech mezibytových příček a vyztužení ve středním travě jednotlivých sekcí podélnou stěnou a výtahové šachty. Modul příčného systému je 6,0 m.

Stropní panely - dutinové předpjaté elektrochřeven o skladebné tloušťce 20 cm a rozměrech 600/120; 600/240 cm.

Stěnové panely vnitřní - jsou železobetonové plné o sklad. tl. 20 cm, skladebné výšce 260 cm a šířce 240; 120; 100 cm.

Obvodový plášť - štitové panely jsou železobet. s izolační vložkou o skladebné tloušťce 24 cm, šířce 240 cm a výšce 260 cm.

Průřezný obvodový plášť obsahuje závěsné parapetné panely o skladebné tl. 20 cm a výšce 120 cm na délkový rozpon 600 cm, s izolační vložkou, dále vazíkové sloupky a nárožní sloupky.

Schodiště - železobetonový panelový prvek - jednoramenné zalomené konstrukce, včetně podest a příchodí šířce 120 cm.

a) Zemní práce :

Vlastní výkopy byly provedeny stavěné, do hloubky 1,5 m svislé, přes 1,5 m šikmé, pod úhlem 75°. Výkopy se prováděly v zemině třídy III.

b) Základy :

Objekty jsou založeny na pasech ze železového betonu, které tvoří krčky, jako přechod mezi příčnými pásy z prostého betonu, betonovanými přímo do výkopů.

c) Zdivo nad základy :

Je provedeno ze železobetonových typových panelů dle typu TD 61.

d) Povrchové úpravy stěn :

Stykové spary stěnových a stropních panelů jsou lakovány před omítnutím - omítky jsou provedeny štukové. Ve vstupní části podzemního podlaží je proveden okrasný stěn s nástrovanou ozdobou zesílené barvy. V přídelnách jsou provedené oklady stěn bělobinovým obkladačkami nebo dlažbové náklady (ob). 09)

e) Podlahy :

V bytových jednotkách je proveden kobercový povlak Izoflor a PVC s podložkou. V pozemním podlaží je cementový potěr a teracové dlaždice. Teracové dlaždice jsou též na logiích.

f) Krytina :

Je navržena pochodzí střecha s úpravou teracových dlaždic. Vzhledem k tomu, že nebyly osazeny zesílené stropní panely nad posledním podlažím - bylo provedeno posouzení stávajících panelů - viz Zpráva č. 1-110-133/71 Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze z května 1971 o posouzení stropních panelů PPD 1; PPD 2. Tepelně je střecha izolována plynosilikátovými deskami do proužďe skvěry. Vodotěsná krytina je provedena z izolačních pásů IPA na cementový potěr.

g) Otvory :

Všechny výplně otvorů jsou typové, dle upravené do skladby pasů v jednotném rytmu. Osazení je provedeno do ocelových profilů. Ověře jsou osazeny do ocelových zárutí.

h) Zámečnické výrobky :

Jsou užity výhradně typové pro bytovou skladbu TD OB Kování a záruby jsou normalizované.

i) Větrání :

Větrání bytových jader a kuchynských koutů je provedeno vřechototechnickými troubami nad střechy objektů pomocí větracích jednotek VVJ-A. Komary ve schodiškové části jsou odvětrávány asbestocementovými troubami Vs 125 mm s výústěním nad střechu.

1) Povrchová úprava pláště :

Vnější úprava objektů je provedena nátěrkovou hmotou "Kerzolit" v barvě černobílé.

2) Dispoziční řešení :

Zastavovací plán určuje v 1. stupě výstavbu obytných sedmipodlažních domů v soustředěné zástavbě objekty o čtyřech sekcích.

Původní typ T0 80 byl zachován, řešeny atypicky byly (opravy podzemního podlaží a oslové konstrukce - příslušenství šachet výtahů).

Atypická úprava 1. podzemního podlaží spočívá v tom, že bylo rozšířeno příslušenství pro bytové jednotky navržením sklápěcí, dále pak v každé sekci je řešeno prádelna, sušárna, dílna a místnost pro kočárky.

Vstupy do objektů jsou řešeny ze dvou podlažních stran - jednak do nadzemního podlaží představěného schodiště (pouze v projektovém řešení) a jednak do 1. podzemního podlaží.

Zastřešení střešního je provedeno samostatnou oslovou konstrukcí se střešními deskami STASSA a vstupující atikou a obkladem hliníkovým plechem KOB.

3) Kategorizace bytů :

Šest nadzemních podlaží obsahuje vždy stejnou skladbu bytů o třech bytových jednotkách v každé sekci - celkem na 1 obj. 72 b.j.

Krajní 2 b.j. v každé sekci jsou V. kategorie.

Střední 1 b.j. v každé sekci je II. kategorie.

Ke každé b.j. náleží příslušenství, vestavěcí v kuchyňského koutu, lázně, WC (bytové jádro 6 - 3A) vestavěné spíňní skříň, skříňové skříň v předstí a vestavěné lázní skříň v ložnici a v předstí. Každá b.j. má řešení předstí zemi logii.

Domy jsou vybaveny výtahy, zvukovým tabulí a elektrickými vnitřními, společnými televizními anténami a u vstupů schránkami na potraviny a vložkou listovní schránkou.

V Praze, dne 20.5.1979

Vypracoval :

Ing. arch. M. Schajbal

Stavební bytové družstvo mládeže
P R A H A

Inženýrsko-investiční ústav
Praha 1, Ovocný trh 4
2

OBJEKT č. 11 SEZNAM ZMĚN PROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTÍ DOKUMENTACÍ

Sekce A 6.podl. byt č. 16 je provedena příčka mezi kuchyní a obývacím pokojem

Stavová bytové družstvo mládeže
P R A H A
Inženýrskoinvestorský útvar
Praha 1, Ovocný trh 4
1

myšáček